

KOSZTORYS OFERTOWY II

na wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej w m. Strabla Łyse w lok. 0+000 – 0+151,47
w ciągu drogi gminnej Nr 107547B

Lp	Poz. przedm.	Symbol elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<u>D.01.00.00</u>	<u>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</u>				
1	1	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,151		
2	2	D.01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	8		
		<u>D.02.00.00</u>	<u>ROBOTY ZIEMNE</u>				
3	3,4	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie	m ³	14,0		
4	5,6,7	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m ³	17,0		
5	8,9,10	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład odl. do 1 km	m ³	5,0		
		<u>D.04.00.00</u>	<u>PODBUDOWY</u>				
6	11	D.04.01.01.11	Ręczne profilowanie koryta w gruncie kat. I-VI	m ²	111,50		
7	12	D.04.04.01.11	Wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie grub. w-wy 15 cm pod nawierzchnię na parkingu i poszerzeniu jezdni	m ²	111,50		
		<u>D.05.00.00</u>	<u>NAWIERZCHNIA</u>				
8	13	D.05.03.06.14	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno	m ²	30,0		
9	14	D.05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „cegiełka” kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na parkingu	m ²	71,50		
		<u>D.06.00.00</u>	<u>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>				
10	15	D.06.01.01.00	Ręczne plantowanie skarp nasypów	m ²	28,0		

		<u>D.07.00.00</u>	<u>OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</u>				
11	16,17	D.07.02.01.11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych	szt	1		
		<u>D.08.00.00</u>	<u>ELEMENTY ULIC</u>				
12	18	D.80.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	155,50		
13	19	D.08.02.02.11	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej szarej „cegielka” grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	161,00		
14	20	D.08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm	m	133,50		
15	21,22,23 ,24	D.08.02.02.11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „cegielka” kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach gospodarczych wraz z wykonaniem podbudowy żwirowej grub. 15 cm	m ²	32,70		
16			Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,151		
			<i>Razem</i>				
			<i>Podatek VAT 23%</i>				
			<i>Ogółem</i>				
			<i>Słownie:</i>				

Opracował: